Generate Project Estimate

File View Templates

Buildercost Ver-6.0

Quantity Report | Cut List

	1	2	<Default>
0000420	1	24.280	Footing 600x350w NS2
0000810	1	36.301	Concrete Slab 100mm NF 72
0001220	1	42.504	100 mm Concrete Drivetays per Sq/Me
0001430	1	25.760	110mm Brick Veneer 2.410h
0002740	1	24.000	External Wall Frame 2.4h 70x35 F5
0004250	1	1	1215 Sliding Window
0004260	1	2	1218 Sliding Window
0006240	1	30.605	Soffit at 600mm Wide
0006490	1	1	Downpipe Locator
0006490	1	1	Downpipe Locator
0006490	1	1	Downpipe Locator
0006490	1	1	Downpipe Locator
0007320	1	64.405	C/B Corr/Roof L/S W41 sq/m 25°
0007660	1	2	Standard Ceiling Light
0007670	1	1	Single GPO
0007680	1	2	Double PO
0008020	1	1	External Door XF1 - 820
0008780	1	2	Garage Door Single Panel Lift 2400w
0008830	1	36.000	13mm Plasterboard

Quantity Report File: C:\Users\John\...\Garage.TXT

Save and Close Exit